



Urząd Gminy Siemiatycze

„Regulacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Siemiatycze”



Tytuł zadania - „*Regulacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Siemiatycze*”.



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podlaskie

Wartość zadania: **2 873 600 zł.**

Wartość dofinansowania: **2 338 800 zł.**

Regulacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Siemiatycze, w ramach operacji „Regulacja gospodarki

wodnej na terenie Gminy Siemiatycze” (umowa nr KPOD.03.15-IW.22-0030/25 z dnia 29 grudnia 2025 r.).

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa gospodarki wodnej na obszarze poza aglomeracją w gminie Siemiatycze -rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Nadbużna i budowa i przebudowa pompowni wody w miejscowości Tołwin. Celem projektu jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Siemiatycze poprzez budowę sieci wodociągowej oraz budowę i przebudowę pompowni wody. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i pompowni wody 1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 1.2. Roboty budowlane Budowa i przebudowa pompowni wody w miejscowości Tołwin. Działka nr 96/4 Tołwin gm. Siemiatycze. Projekt przewiduje: - przebudowę budynku pompowni wody; - budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m³ każdy; -budowę zbiornika bezodpływowego o poj. 2,0m³; - budowę i przebudowę rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; -montaż wolnostojącego agregatu prądotwórczego; -przebudowa obudów studni głębinowych; - przebudowa ogrodzenia; - budowa utwardzeń. Sieć wodociągowa: Rozbudowa wodociągu Ø110 w dz. nr geod. 593, 594, 393, 407, 456/13, 419/5, 419/27 obręb geodezyjny 0047 Wólka Nadbużna w miejscowości Wólka Nadbużna gmina Siemiatycze. Długość projektowanego wodociągu wynosi L=696,10 m. Wykonanie sieci wodociągowej projektuje się z rur PE100 Ø110 SDR17 PN10 w 12 metrowych odcinkach łączonych w technologii zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Parametry projektowanych urządzeń: - sieć wodociągowa Ø110 o łącznej długości 696,10 m - wodociągowe odgałęzienia boczne Ø32 o łącznej długości 216 m (58 szt.) 1.3. Nadzór inwestorski. Inwestycja będzie realizowane na następujących działkach: -Rozbudowa wodociągu: dz. nr geod. 593, 594, 393, 407, 456/13, 419/5, 419/27 obręb geodezyjny 0047 Wólka Nadbużna, gm. Siemiatycze. -Budowa i przebudowa pompowni wody w miejscowości Tołwin: dz. nr 96/4 Tołwin obręb geodezyjny 0040 Tołwin, gm. Siemiatycze.

Inwestycja została wykonana w 2025 r. przez firmę BARTOSZ Sp. J. Bujnicki, Sobiech, z Białegostoku.

Inwestycji została sfinansowana ze środków zewnętrznych w **81,39 %**.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie stacje uzdatniania wody zaopatrujące mieszkańców Gminy Siemiatycze zostały w ostatnich latach zmodernizowane.

czerwiec 2025:





październik 2025:



Source URL:

<https://www.gminasiemiaticze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2025/2042-regulacja-gospodarki-wodnej-na-terenie>